

SISTEMA DE FABRICACIÓN
SUPERFICIE
COMPOSICIÓN DE FELPA
Nº DE COLORES
CONSTRUCCIÓN
Nº DE PENACHOS
PESO FIBRA APROX.
PESO TOTAL APROX.
ALTURA DE FELPA
ALTURA TOTAL
REVÉS
ANCHO
LARGO DE ROLLOS

MANUFACTURING METHOD
PILE SURFACE
PILE COMPOSITION
Nº COLOURS
CONSTRUCTION
Nº TUFTS
TOTAL PILE WEIGHT
TOTAL CARPET WEIGHT
PILE HIGHT
TOTAL CARPET THICKNESS
BACKING
WIDTH
ROLL LENGTH

TECHNIQUE DE FABRICATION
SURFACE
COMPOSITON
Nº COULEURS
CONSTRUCTION
DENSITÉ
POIDS DE LAINE
POIDS TOTAL
HAUTEUR DUVELOURS
HAUTEUR TOTALE
DOSSIER
LARGEUR
LONGUEUR DES ROULEAUX

HERTELLUNGSVERFAHREN
OBERFLÄCHENSTRUKTUR
POLMATERIAL
ANZAHL FARBEN
NOPPENZAHL
KONSTRUKTION
POLIENSATZGEWICHT
GESAMTGEWICH
POLHÖHE
GESAMTSTÄRKE
RÜCKEN
BREITE
ROLLENLÄNGE

MOQUETA TEJIDA WILTON
3 PELO CORTÁDO / 1 BUCLE
70 % VISCOSE 30 % LANA
2 CUERPOS
PINTE 30/DM / PASADAS 30/DM
180.000 M2
± 1.930 GR/M2
± 3.430 GR/M2
± 6.5 MM. CORTE /± 4.5 MM BUCLE
± 8.5 MM. CORTE /± 6.5 MM BUCLE
YUTE Y ALGODÓN ACABADO LATEX
4 METROS
APROX. 25/30 METROS

WILTON WOVEN CARPET
3 CUT / 1 LOOP PILE
70 % VISCOSE 30 % WOOL
2 FRAMES
PITH 30/DM / ROWS 30/DM
180.000 M2
± 1.930 GR/M2
± 3.430 GR/M2
± 6.5 MM. CUT /± 4.5 MM LOOP
± 8.5 MM. CUT /± 6.5 MM LOOP
JUTE AND COTTON / FINISED WITH LATEX
4 METRES
APROX. 25/30 METRES

WILTON JAQUARD
3 COUPE / 1 BOUCLE
70 % VISCOSE 30 % LAINE
2 GRILLS
JAUGE 30/DM / DITS 30/DM
180.000 M2
± 1.930 GR/M2
± 3.430 GR/M2
± 6.5 MM. COUPE /± 4.5 MM BUCLE
± 8.5 MM. COUPE /± 6.5 MM BUCLE
JUTE ET COTON
4 MÉTRES
APROX. 25/30 MÉTRES

WILTON GEWEBT
3 VELOURS / 1 SCHILINGE
70 % VISKOSE 30 % SCHURWOLLE
2 CHORING
180.000 M2
30/DM / 30/DM
± 1.930 GR/M2
± 3.430 GR/M2
± 6.5 MM. VELOURS /± 4.5 MM SCHILINGE
± 8.5 MM. VELOURS /± 6.5 MM SCHILINGE
JUTE UND BAUMWOLLE
4 MT.
25 BIS 30 LFM

